

## Köpare

**Köpare:** Telge Inköp AB  
**Handläggare:** Kristina Rosen  
**Telefon:** +46 (0)8 550 212 84  
**E-post:** kristina.rosen@telge.se

## Upphandling

**Namn:** Energioptimering av Salems is-hall  
**Referensnr:** TI 2024-1035  
**Beskrivning:** Uppgradering av styr-regler samt ventilation i befintlig is-hall.

## Publikt informationsmeddelande

**Datum:** 2024-11-14 17:49  
**Till:** Alla

Sista anbud/ansökansdag ändrad från 2024-11-25 till 2024-12-10

## 1 Publik fråga

**Datum:** 2024-11-13 13:44  
**Till:** Alla

Pga. oklarheter på handlingar behöver vi mer tid.  
Finns det möjlighet att få en tidsförlängning på 2 veckor?

## Publikt svar

**Från:** Telge Inköp AB

**Datum:** 2024-11-14 17:53  
**Till:** Alla

Sista dag för frågor ändras till 2024-11-25 och sista dag för anbud ändras till 2024-12-10.

## 2 Publik fråga

**Datum:** 2024-11-11 11:00  
**Till:** Alla

- Är det rätt temperaturer på kalla sidan av VP? De är väldigt höga.
- I dagsläget sitter det en 3-vägare till KMK, på FFU är 2st 2-vägare inritade, ska 3-vägare ersättas med 2-vägare?
- Kommer den sänkta temperaturen på kylmedlet från 36 grader in till maskinen till 24 grader att påverka funktionen på kylmaskinen?

## Publikt svar

**Från:** Telge Inköp AB

**Datum:** 2024-11-15 14:54  
**Till:** Alla

- Ja
- Ja, den äldre 3-vägaren ska bytas ut mot 2 st. 2-vägare.
- Nej

## 3 Publik fråga

**Datum:** 2024-11-11 11:17  
**Till:** Alla

Befintliga dörrar lagas och lackas om enligt planritning enligt rumsbeskrivningen.

- Skall vi räkna på att måla om dörrarna på plats eller skall det ingå att ta dörrarna till lokal för lackning?
- Avser detta samtliga dörrar som saknar dörr-littera på A-40-1-100?
- Samt skall både utsidan och insidan behandlas? Innerdörrar förutsätter jag skall behandlas på båda sidor men hur med det dörrar som sitter i yttervägg?

## Publikt svar

**Från:** Telge Inköp AB

**Datum:** 2024-11-15 15:02  
**Till:** Alla

- Befintliga dörrar är markerade på planritningen och ska lämnas in för fabrikslackering enligt text i rumsbeskrivningen.
- Ja
- Ytterdörrar ska spacklas och lagas på plats. Därefter ska de grundmålas och färdigstrykas 2 ggr. med lackfärg i kulör NCS-S-6030-Y80R - Röd (RAL 3005).

#### 4 Publik fråga

**Datum:** 2024-11-14 14:38

**Till:** Alla

Vi har uppmärksammat att styr- och VS-handlingarna beskriver olika placeringar för utrustning på entresolplan:

I styr-handlingarna anges att ett nytt entresolplan byggs för värmepumpar (VP01 och VP02), växlare och ACK-tankar.

I VS-handlingarna står att LB01 placeras på en ny entresol ovanför AF1 i ishallen.

Kan ni klargöra om det är samma entresol som avses för både värmepumpar och LB01, eller om dessa placeras på separata entresoler?

**Publikt svar**

**Datum:** 2024-11-20 12:02

**Från:** Telge Inköp AB

**Till:** Alla

Det är två separata entresoler.

Värmepumpar, växlare och ACK-tankar på entresol invid kylcentral (tidigare plats för TA1). LB01 placeras på ny entresol ovanpå BEF Avfuktningsaggregat AF1.

---

#### 5 Publik fråga

**Datum:** 2024-11-18 08:32

**Till:** Alla

Önskar förtydligande på FS3

Vi antar att denna fråga endast avser option omklädningsrum, korrekt?

På punkten 2 står det att alla dörrar. Antar att detta endast avser dörrar som berörs i rumsbeskrivning inte alla dörrar som syns på planritningen. Dvs dörrar rum 128,129,130, 131, 133 ingår ej. Korrekt?

**Publikt svar**

**Datum:** 2024-11-20 14:04

**Från:** Telge Inköp AB

**Till:** Alla

Alla innerdörrar på planritningen ingår i optionen, dvs dörrar till rum 128,129,130, 131, 133 ingår.